

Prospetto di preventivo per montaggio		N°	Totale
Monosplit a parete fino a 3,5kw linea fino a 5 mt tubo di rame 1/4 + 3/8 + cavo 4x1,5	€ 280,00		€ -
Monosplit a parete fino a 4,2kw linea fino a 5 mt tubo di rame 1/4 + 1/2 + cavo 4x1,5	€ 350,00		€ -
Monosplit a parete fino a 7 kw linea fino a 5 mt tubo di rame 1/4 + 5/8 + cavo 4x1,5	€ 420,00		€ -
Climatizzatore Dual Split	€ 400,00		€ -
Climatizzatore Trial split	€ 600,00		€ -
Climatizzatore Quadri Split	€ 800,00		€ -
Climatizzatore Penta Split	€ 1.000,00		€ -
Istallazione su predisposizioni x unità	€ 120,00		€ -
Linea elettrica tra unità interna e unità esterna x	€ 60,00		€ -
Linea da 6 mt in poi prezzo al metro sotto traccia o canale in plastica	€ 28,00		€ -
Linea da 6 mt in poi prezzo al metro in canale in rame	€ 35,00		€ -
Linea elettrica alimentazione unità esterna / quadro + magneto termico	€ 120,00		€ -
Staffe di supporto unità esterna	€ 40,00		€ -
Basi di supporto unità esterna	€ 20,00		€ -
Foro passante in cemento armato o pietra	€ 75,00		€ -
Lavaggio tubazione per sostituzione vecchio gas R22 con nuovo gas R410 con liquido apposito	€ 60,00		€ -
Ponteggio oltre 3 mt. H fino a metri 7	€ 250,00		€ -
Cosa comprende l'installazione BASE:			
Fornitura di tubazione di rame idonea, canalina inclusa di raccorderia varia; Foro passante su muratura in laterizio o mattone fino a spessore 400 mm; Tubazione di scarico condensa e collegamento elettrico ad una presa esistente che deve essere idonea all'assorbimento del motore da installare), nei paraggi del motore esterno Vuoto linee con pompa di aspirazione e controllo della tenuta dell'impianto. Manodopera specializzata			